

JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES ESTABLECIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 61, FRACCION VII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y 26 DE SU REGLAMENTO.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. **IE-832056994-E01-2022**

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS, ZAC.


EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC., SIENDO LAS 10:30 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 SE LLEVA A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS Y EN REPRESENTACION DEL DR. JORGE MIRANDA CASTRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATECAS, ASISTEN POR PARTE DEL MUNICIPIO EL ING. LUIS MANUEL PARGA ESQUIVEL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, EL ING. JULIAN NIÑO MUÑOZ, RESIDENTE DE OBRA, ARQ. HUGO BALDERAS RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, ARQ. YOLANDA RIVAS DAVILA, REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y LIC. LUIS JACOBO MORENO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CON EL PROPOSITO DE ACLARAR LAS DUDAS QUE LAS EMPRESAS TIENEN CON RESPECTO A LA LICITACION.

ACTO SEGUIDO EL ING. LUIS MANUEL PARGA ESQUIVEL QUIEN PRESIDE EL ACTO, PROCEDE A LA TOMA DE ASISTENCIA Y A RESPONDER LAS DUDAS QUE LOS LICITANTES TIENEN EN RELACION A LAS BASES DE LICITACION, SUS ANEXOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y DEL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL RESPECTO, LOS LICITANTES MANIFIESTAN QUE NO TIENEN DUDAS QUE ACLARAR.

POR SU PARTE EL MUNICIPIO DE ZACATECAS REALIZA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL CATALOGO DE CONCEPTOS:

1. EN EL CONCEPTO CON CLAVE **11 DICE**: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. INCLUYE: PERFORACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, SILICON ULTRAGAZE, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTA EJECUCIÓN **DEBE DECIR**: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. INCLUYE: PERFORACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, SILICON ULTRAGAZE, PLANTILLAS REQUERIDAS, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
2. EN EL CONCEPTO CON CLAVE **1006121** ESTRUCTURAS METÁLICAS CON ACERO ESTRUCTURAL (PTR DE VARIAS SECCIONES Y PLACAS) DE CUALQUIER DIAMETRO. INCLUYE: PLACA DE ACERO CUALQUIER ESPESOR PARA CARTABONES Y PLACAS DE APOYO, ESMALTE ANTICORROSIVO MCA. COMEX 100 O SIMILAR APLICACIÓN ACABADO UNIFORME, PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR COLOR INDICADO POR EL AREA DE SUPERVISION, ANDAMIAJE, MANIOBRAS HASTA 6.0 MTS DE ALTURA POR CUALQUIER MEDIO, BARRENADO DE PLACAS PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURA EN ANCLAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, TUERCAS, CUERDAS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO




PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PUOT.CORTES, DESPERDICIOS. CONSIDERAR 1,371.803 KG.

3. EL CONCEPTO CON CLAVE 16 DICE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL EN CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 9MM DE ESPESOR, EB SECCIÓN DE 5.35 DE ANCHO POR 4.00 MTS DE ALTURA, MODULADO EN 4 SECCIONES PARTICIONADA EN 3 PUERTAS ABATIBLES EN DOBLE SENTIDO DE 1.20X2.30 DE ALTURA Y UNA SECCIÓN FIJA DE 1.80 DE ANCHO POR 2.30 DE ALTO Y CADA UNA DE ESTAS PARTICIONES CUENTA CON UN ANTEPECHO DEL MISMO ANCHO Y UNA ALTURA DE 1.70 MTS DE ALTO SEGUN PROYECTO. INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS PARA 80 KG, HERRAJE INFERIOR PARA BISAGRA HIDRAULICA, HERRAJE SUPERIOR PARA PUNTO DE GIRO SUPERIOR, HERRAJE SUPERIOR CON PIVOTE PARA ANTEPECHO FIJACIÓN A MURO CON PL, HERRAJE EN ESCUADRA PARA FIJO ANTEPECHO PUERTA SIN COSTILLA, CHAPA A PISO CON RESAQUE, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR DE 90 CMS DE LARGO Y 50 CMS A CENTROS DE 32MM ESPESOR ACERO, NIVELACIONES, CORTES, PLANTILLAS, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **DEBE DECIR:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL EN CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 9MM DE ESPESOR, EB SECCIÓN DE 5.35 DE ANCHO POR 4.17 MTS DE ALTURA, MODULADO EN 4 SECCIONES PARTICIONADA EN 3 PUERTAS ABATIBLES EN DOBLE SENTIDO DE 1.20X2.30 DE ALTURA Y UNA SECCIÓN FIJA DE 1.80 DE ANCHO POR 2.30 DE ALTO Y CADA UNA DE ESTAS PARTICIONES CUENTA CON UN ANTEPECHO DEL MISMO ANCHO Y UNA ALTURA DE 1.87 MTS DE ALTO SEGUN PROYECTO. INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS PARA 80 KG, HERRAJE INFERIOR PARA BISAGRA HIDRAULICA, HERRAJE SUPERIOR PARA PUNTO DE GIRO SUPERIOR, HERRAJE SUPERIOR CON PIVOTE PARA ANTEPECHO FIJACIÓN A MURO CON PL, HERRAJE EN ESCUADRA PARA FIJO ANTEPECHO PUERTA SIN COSTILLA, CHAPA A PISO CON RESAQUE, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR DE 90 CMS DE LARGO Y 50 CMS A CENTROS DE 32MM ESPESOR ACERO, NIVELACIONES, CORTES, PLANTILLAS, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
4. **ANEXAR CONCEPTO CON CLAVE 017** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COSTILLA A BASE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM EN SECCIÓN DE 0.2 DE ANCHO. INCLUYE: PERFORACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, SILICON ULTRAGAZE, PLANTILLAS REQUERIDAS, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UNIDAD: ML, CANTIDAD 80

EN TERMINOS DE LA PREVISTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS SE ENTREGARA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A LOS PARTICIPANTES QUE SOLICITEN EL DOCUMENTO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y SE FIJA CON FECHA DE LA PRESENTE ACTA UN EJEMPLAR DE LA MISMA EN LAS OFICINAS DEL EXTERIOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICADA EN AV. HEROES DE CHAPULTEPEC No 1110, COLONIA LAZARO CARDENAS, ZACATECAS, ZAC., ASI COMO TAMBIEN SE PUBLICARA UN EJEMPLAR EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO.

DEBIDO A QUE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES ES DE CARÁCTER OPTATIVA, LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA MISMA MANIFIESTAN QUE HAN EXPUESTO TODAS LAS ACLARACIONES Y DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACION DE SU PROPUESTA, LOS PARTICIPANTES QUE NO ASISTIERON SE OBLIGAN A RESPETAR Y ACATAR LO AQUÍ ACORDADO, EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INDICACION SERA MOTIVO SUFICIENTE DE DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA EN REVISION DETALLADA.





A SU VEZ SE INFORMA A QUIENES ASISTIERON AL PRESENTE ACTO QUE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS A LAS 10:00 HRS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LA LICITACION.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES FIRMAN LA PRESENTE ACTA QUIENES INTERVINIERON:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO Y/O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMA
ING. LUIS MANUEL PARGA ESQUIVEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES	
ING. JULIAN NIÑO MUÑOZ RESIDENTE DE OBRA	
ARQ. HUGO BALDERAS RODRIGUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
ARQ. YOLANDA RIVAS DAVILA REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	
C. LUIS JACOBO MORENO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	

LICITANTES	FIRMA
C. ROMAN CABRAL CORREA	
C. OCTAVIO ROMERO SANCHEZ	
C. RAUL GUILLERMO NUÑEZ GUERRERO	